แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านนางสะอิ้ง ข้อบาง ถึงบ้านนางทิม ปานสุวรรณ กว้าง 4 เมตร ยาว 153 เมตร หนา 0.15 เมตร ดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร.....**หน่วยงาน**….....….อบต.แสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถ่างป่าขุดตอขนาดเบาและปรับพื้นที่	690.00	ตร.ม	1.41	972.90	1.3365	1.88	1,300.28	
2	งานทราบหยาบรองพื้นขนาด 0.05 ม.	30.00	ลบ.ม.	472.00	14,160.00	1.3365	630.83	18,924.84	
3	งานคอนกรีต 280 ksc	612.00	ตร.ม	336.00	205,632.00	1.3365	449.06	274,827.17	
4	งานเหล็กรอยต่อ RB 19 มม.	434.00	กก.	21.00	9,114.00	1.3365	28.07	12,180.86	
5	แผ่นพลาสติกใสปูรอยต่อคอนกรีต	138.00	ตร.ม	2.00	276.00	1.3365	2.67	368.87	
6	งานดินลูกรังถมไหล่ทาง	18.24	ลบ.ม.	130.00	2,371.20	1.3365	173.75	3,169.11	
7	งานรอยต่อคอนกรีต	120.00	ม.	13.80	1,656.00	1.3365	18.44	2,213.24	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	234,182.10			312,984.38	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	312,984.38	
							ปรับราคาคิดเพียง	**309,639.00**	

ตัวหนังสือ (สามแสนเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

.....